

個別仕様書

工事名：HACCP対応型梅加工施設改修工事

本書は、工事標準仕様書とあわせて適用する。記載が異なる場合は本書を優先する。

1. 工事概要

事業名	令和8年度フードバリューチェーン構築基盤整備事業
工事名	HACCP対応型梅加工施設改修工事
施工場所	宮城県角田市佐倉宮谷地2
対象	既存施設（旧納豆工場）1階
面積	1階床面積 904.79㎡（274坪）。うち改修対象区域 約882㎡（改修工事床面積 782.15㎡）。
工期	契約締結日の翌日から令和9年1月30日まで

2. 工事の目的

既存施設（旧納豆工場）の1階を、HACCPに沿った衛生管理を実践できる梅加工施設へ改修する工事一式。原料受入・洗浄・選別・塩漬け・加工・包装・常温保管・冷蔵保管・出荷までの工程を整理し、清潔区域と汚染区域を区分して、原料・製品・作業員・廃棄物の動線交差を防ぐ。

本仕様は、発注者の梅加工事業に必要な条件として定めるものであり、特定の事業者のみが満たし得る条件を意図的に設けたものではない。

3. 工事区分

区分	内容
建築工事	床改修、壁・天井補修塗装、仕切り・区画、防虫カーテン、開口・補強、不要設備撤去等
給排水設備工事	排水・床勾配、給排水、原料洗浄設備、器具洗浄設備、手洗い設備等
電気設備工事	分電盤、電気配線、LED照明、各設備電源等
空調換気設備工事	加工室・包装室・製品保管室等の空調、換気、カビ対策
現場調査・図面作成	現場調査、実施設計、補助金・保健所相談用図面作成

4. 室構成及び衛生区画

対象区域に次の室を構成し、清潔区域と汚染区域を区分する。

原料受入、原料庫、洗浄室、漬け場、加工室、冷蔵庫、包装室、資材庫、出荷場、サンタリー、休憩室、廊下、玄関ホール、トイレ

原料、製品、作業者及び廃棄物の動線が交差しない計画とすること。区画の境界には、防虫カーテン、扉その他の遮断措置を設けること。

5. 要求性能

区画・動線	清潔区域／汚染区域を区分し、原料・製品・作業者・廃棄物の動線交差を防ぐこと。
床	食品加工室に適合する耐水・耐薬品性の仕上げとし、清掃可能で滞水しない勾配を確保すること。
排水	各室の用途に応じた排水を設け、排水勾配及びトラップにより逆流・臭気を防ぐこと。
給水・給湯	原料洗浄設備、器具洗浄設備及び手洗い設備に必要な給水・給湯を供給すること。
手洗い	各区画の入口に手洗い設備を設けること。
洗浄設備	原料洗浄設備及び器具洗浄設備を設けること。
冷蔵	冷蔵庫を設け、庫内温度を記録できること。温度条件は着手前に発注者と確定すること。
空調・換気	加工室、包装室及び製品保管室に空調及び換気を設け、結露及びカビの発生を抑制すること。
防虫	外部開口部及び区画境界に防虫措置を講じること。
電気	分電盤、配線及び各設備電源を整備し、照明はLEDとすること。
壁・天井	補修のうえ、清掃可能な仕上げとすること。
既存設備	不要設備を撤去し、存置する既存設備は養生して損傷させないこと。
搬入	既存建物の開口及び通路条件の範囲で搬入計画を立てること。
稼働停止	既存事業の稼働に影響する作業は、事前に発注者と停止可能時間を協議すること。

冷媒、温度設定値、電源容量、給排水口径その他の数値条件は、現地条件の確認及び発注者との協議により着手前に確定する。現時点で発注者が確定していない数値を、特定の機器に合わせて一方的に指定することはしない。

6. 試運転・性能確認・操作説明

- (1) 据付完了後、発注者立会いのもとで試運転を行い、記録を提出すること。
- (2) 本仕様に定める性能を実測により確認し、性能確認記録を提出すること。
- (3) 発注者の従業員に対し、実機による操作説明及び日常点検の説明を行い、記録を提出すること。

7. 保証・保守

保証期間	引渡しの日から1年間。ただし、設備機器のうち製造者の保証期間が1年を超えるものについては、その期間による。
故障対応	受付方法、対応時間及び技術者手配の方法を提示すること。
消耗部品	定期交換を要する消耗部品と交換周期を提示すること。

8. 完成図書

完成図、施工図、機器一覧表、取扱説明書、試運転記録、性能確認記録、施工写真及び保証書を提出すること。

9. 添付図面

設計図・配置図等（別紙）による。